




Vue n°15 - Vue depuis l'entree sud de Saint-Martin-aux-Bois, sur la D73

314



Commentaire paysager

Etat initial :



Depuis l'entrée sud de Saint-Martin-aux-Bois, la topographie du plateau du Pays-en-Chaussée semble relativement plate, du moins en apparence. Pourtant, le plateau est vallonné et va limiter la portée du regard, notamment en direction de l'est. En effet, l'horizon sur la droite du panorama est obstrué par ces diverses courbes et sur la gauche les visibilitées sont occultées par le motif bâti et boisé du village de Saint-Martin-aux-Bois. Depuis ce point de vue, seuls les rotors des éoliennes des parcs construits de Champ Chardon, Bois Masson et Trois rivières sont visibles. Néanmoins, d'autres motifs verticaux comme des pylones électriques ou l'Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois ceinte de boisement attire le regard.

Etat projeté :

Les éoliennes du projet des Moulins de Méry seront pleinement visibles depuis ce point de vue. Elles deviendront le motif éolien le plus prégnant dans le paysage et viendront compléter le motif éolien existant. Les aérogénérateurs entreranno en concomitance avec le site patrimonial remarquable de Saint-Martin-aux-Bois. Néanmoins, les éoliennes ne seront pas le motif vertical le plus prégnant et elles s'inscriront à l'arrière des pylones électriques qui ponctuent les parcelles agricoles. L'impact visuel est fort.



Vue depuis l'entree sud de Saint-Martin-aux-Bois, sur la D73 - Vue n°15








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°16 – Vue depuis la sortie est du hameau de Vaumont, sur la D27



Commentaire paysager

Etat initial :


Le hameau de Vaumont, au nord du Site Patrimonial Remarquable de Saint-Martin-aux-Bois, se trouve sur les hauteurs du plateau du Pays de Chaussée. Sa localisation lui donne une visibilité lointaine sur le plateau et l'Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois. Ces grandes étendues agricoles quasi dépourvues de motifs boisés ne laissent pourtant paraître aucun motif éolien. Seul le parc construit de Champ Chardon est légèrement visible sur la gauche du panorama, dans un rapport d'échelle similaire aux quelques éléments végétaux. Toutefois, si les parcs éoliens de Moulin Bois et du Haut de Moulin, actuellement en cours d'instruction et situés à droite du panorama, venaient à être autorisés, ils constitueraient alors les aménagements les plus perceptibles depuis ce point de vue.

Etat projeté :

Depuis ce point de vue les quatre éoliennes du projet sont pleinement visibles et s'installent sur la gauche du panorama en direction de l'est. Il s'inscrit dans le prolongement du parc éolien de Champ Chardon, toutefois dans un rapport d'échelle supérieur. Le projet des Moulins de Méry crée un nouveau motif dans ce paysage quasi dépourvu d'éoliennes et d'éléments verticaux. Celui-ci entrera en concomitance avec l'Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, toutefois avec plus de 60° d'écart. Malgré quelques écarts inter-éoliennes le motif généré est cohérent et lisible dans le paysage. L'impact visuel depuis ce point de vue est fort.

nul très faible faible modéré fort très fort

Vue depuis la sortie est du hameau de Vaumont, sur la D27 - Vue n°16








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois

Vue n°17 - Vue depuis la sortie sud de Maignelay-Montigny (D73)



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis la D73, à la sortie sud-est de Maignelay-Montigny, les grandes cultures offrent une large étendue qui semble s'étendre en profondeur. Toutefois, elle est délimitée par diverses masses boisées et vallons en arrière-plan représentés par le Bois de Montigny, des Planiques et le Bois de Montgerain. L'éolien est présent à l'horizon, toutefois celui-ci est principalement occulté par ces boisements. Quelques bouts des pales des parcs des Trois Rivières et de Bois Masson sont légèrement identifiables.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'insère en arrière-plan des masques arborés, et seulement les rotors seront visibles. Toutefois, le projet devient le motif éolien le plus visible depuis Maignelay-Montigny. Malgré une implantation en ligne/courbe, deux éoliennes viendront se superposer, rendant la lecture du parc plus difficile. L'impact visuel est modéré.



Vue depuis la sortie sud de Maignelay-Montigny (D73) - Vue n°17








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°18 - Vue depuis la D938, à l'est de Maignelay-Montigny

326



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis la D938, à l'est de Maignelay-Montigny, le premier plan est caractérisé par de grands champs agricoles qui ouvrent le paysage. Au second plan, sur la gauche du panorama, les motifs végétaux et vallons sur lequel s'implante de village de Coivrel viennent fermer l'horizon. Les motifs verticaux sont très nombreux en arrière-plan et permettent de masquer le motif éolien. Quelques parcs éoliens sont identifiables dans le prolongement de la D938 et en direction du nord.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'insère à l'arrière du vallons et des masques arborés. Seuls les bouts des pales seront identifiables. Toutefois, les éoliennes s'inscrivent dans un rapport d'échelle légèrement supérieur aux boisements à proximité. L'impact visuel est alors faible.



Vue depuis la D938, à l'est de Maignelay-Montigny - Vue n°18








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°19 - Vue depuis la sortie sud de Royaucourt



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis la sortie sud-ouest de Royaucourt, le paysage est ouvert en direction du sud-est. En effet, les larges parcelles agricoles qui ponctuent le paysage et le passage de la vallée de la Noye en direction du sud-est ouvrent le paysage sur le lointain, depuis les hauteurs de Royaucourt. Sur la droite du panorama, les vues sur le lointain sont fermées par les habitations et la végétation ornementale du village. En direction du nord-est, à l'arrière-plan l'horizon est toutefois rapidement fermé par les divers boisements qui jouxtent en partie la Noye. Depuis ce point de vue ouvert, les parcs éoliens construits de Champ Chardon et Troix Rivières sont nettement visibles sur la gauche du panorama ainsi que celui en instruction de Ployron.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'insère au centre du panorama, à l'arrière de la lisière boisée. Toutefois, les quatre éoliennes seront totalement visibles. En effet l'inscription du projet éolien sur les hauteurs du plateau Picard les rendent perceptibles au-delà des masses boisées qui bordent la Noye. Bien que générant un faible étalement, le projet vient augmenter l'angle d'occupation du motif éolien depuis la sortie de village de Royaucourt et créer un nouveau point d'appel vertical dans le paysage. L'impact visuel est alors modéré.



Vue depuis la sortie sud de Royaucourt - Vue n°19








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°20 - Vue depuis l'entrée est de Montdidier, sur la D930

334



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis la sortie est de Montdidier, sur la départementale 930, le paysage est relativement ouvert en direction du sud. Toutefois, vers l'ouest en direction du bourg de Montdidier, diverses infrastructures industrielles ponctuent cette entrée/sortie et viennent occulter les vues sur le paysage environnant. Sur la D930, une fois la zone industrielle passée, les usagers seront contraints à un paysage ouvert sur les parcelles agricoles ponctuées de quelques boisements, et sur un motif éolien relativement dense. En effet divers parcs éoliens sont visibles, comme celui de Garaches, Moulins à Cheval, Trois Rivières, Bois Masson ou encore Croisette I. Leur distribution semble homogène avec des variations dans la taille et la distance.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'insère sur le lointain et les rotors des quatre éoliennes seront visibles. Les mâts sont légèrement occultés par les éléments boisés qui ponctuent le paysage. Néanmoins, le projet vient s'insérer à l'arrière-plan entre divers parcs et notamment entre le parc éolien de Garache situé au second-plan et dont la prégnance visuelle est bien plus importante. Les éoliennes des Moulins de Méry viennent compléter le motif éolien depuis ce point de vue et sont dans un rapport d'échelle similaire aux éoliennes de Champ Chardon et Trois Rivières. L'impact visuel est alors faible.



Vue depuis l'entrée est de Montdidier, sur la D930 - Vue n°20








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)




Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°21 - Vue depuis l'intersection entre la D45 et la D935, au sud-est d'Assainvillers



Vue depuis l'intersection entre la D45 et la D935, au sud-est d'Assainvillers - Vue n°21








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°22 - Vue depuis le GR123, au sud de Boulogne-la-Grasse



Commentaire paysager

Etat initial :


Au sud de Boulogne-la-Grasse, depuis le GR123, le paysage est semi-ouvert. Toutefois, l'ondulation du relief et les boisements autour des champs agricoles coupent les visibilités vers l'horizon. Seules quelques ouvertures visuelles sur la gauche du panorama ouvrent les perspectives sur les étendues agricoles. Depuis ce point de vue, le contexte éolien s'installe en direction du sud-ouest. Néanmoins, les éminences boisées viennent en partie masquer les parcs construits, à l'exception des pales des éoliennes de Champ Chardon et Trois Rivières. Toutefois, ces parcs s'inscrivent dans un rapport d'échelle similaire au motif végétal.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry vient s'installer en arrière-plan des motifs végétaux. La hauteur des éoliennes ne dépasse pas celle des boisements et ces derniers viennent donc dissimuler les éoliennes MY1, MY2 et MY3 tandis que seul le bout de pale de l'éolienne E4 sera visible depuis ce point de vue. Néanmoins sa prégnance visuelle est très faible vis-à-vis du parc éolien de Trois Rivières. De plus, en été, le motif des feuilles devrait dissimuler davantage les éoliennes. La visibilité du projet est donc très faible.



Vue depuis le GR123, au sud de Boulogne-la-Grasse - Vue n°22








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)




Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°23 - Vue sur la Ligne à Grande Vitesse à proximité de l'Autoroute A1, depuis la D78 à l'ouest d'Antheuil-Portes



Vue sur la Ligne à Grande Vitesse à proximité de l'Autoroute A1, depuis la D78 à l'ouest d'Antheuil-Portes - Vue n°23








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°24 - Depuis l'intersection entre la D935 et la D1017 au nord du hameau de St-Maur

350



Commentaire paysager

Etat initial :


Les abords de l'intersection entre la D935 et la D1017 au nord du hameau de St-Maur offrent une visibilité limitée. En effet, au centre du panorama, une ligne boisée représentée par le Bois de Lataule vient fermer l'ouverture, tandis qu'à gauche, la route locale en direction du hameau de Lataule propose une vue plus dégagée, néanmoins rapidement occultée par un relief croissant. Depuis ce point de vue le motif éolien est bien présent, toutefois en parti tronqué par le Bois de Lataule. Seul le bout des pales des éoliennes de Trois Rivières sera visible au-delà de la cime des arbres.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'inscrit en direction du hameau de Lataule. Toutefois, le relief croissant en direction de ce lieu de vie occulte toute visibilité sur le lointain. Le projet éolien se situe alors en dessous de la courbe topographique et sera indiscernable. L'impact visuel est nul.



Depuis l'intersection entre la D935 et la D1017 au nord du hameau de St-Maur - Vue n°24






Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

4.3. Aire d'étude immédiate



Points de vue Aire d'étude immédiate



Décembre 2024

Source : IGN 100®,
Copie et reproduction interdites

Légende

 Projet des Moulins de Méry

Aires d'étude

 Aire d'étude immédiate

Points de vue et thématique principale

 Axe de communication




 Lieux de vie

 Tourisme

 Patrimoine

Vue n°25 - Vue depuis les abords de la croix en pierre classée de Ménévillers

356



Commentaire paysager

Etat initial :


Le bourg de Ménévillers se caractérise par un front bâti et des aménagements relativement denses, offrant peu d'ouvertures. En effet, depuis cette place de l'église de nombreux murs en pierres viennent occulter des visibilités sur le lointain. De surcroit, les toitures des habitations couplées à la végétation des jardins masquent l'horizon. Depuis ce point de vue aucun parc éolien n'est identifiable.

Etat projeté :

Malgré une distance de moins de 2km entre le projet des Moulins de Méry et les abords de la croix en pierre classée de Ménévillers, la trame bâtie et arborée du village suffisent à masquer l'entière des aérogénérateurs. Néanmoins, depuis les habitations situées à l'avant et notamment depuis les étages, de potentielles vues sur les éoliennes peuvent exister. L'impact visuel est toutefois nul depuis ce point de vue.



Vue depuis les abords de la croix en pierre classée de Ménévillers - Vue n°25








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°26 - Vue depuis la D152, à l'est de Montgérain

360



Commentaire paysager

Etat initial :


A l'est de Montgérain, depuis la D152, le plateau Picard offre un paysage ouvert avec de grandes visibilitées vers l'horizon. Les villes de Méry-la-Bataille et de Ménévillers se devinent sur le lointain, notamment de part le clocher de leurs églises. Les villages, lointains et peu représentés, constituent des motifs verticaux. Ils sont accompagnés par le motif éolien et des pylones électriques qui constituent également des motifs verticaux dans le paysage. Le motif éolien est présent principalement sur la gauche du panorama et seul le parc éolien de Champ Chardon est identifiable sur la ligne d'horizon.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'implante entre le village de Méry-la-Bataille et celui de Ménévillers. Situé à moins de 2km du point de vue les éoliennes du projet deviennent le motif éolien le plus prégnant. Dans un paysage dénué de masques visuels au premier-plan, les quatres éoliennes sont totalement visibles. De surcroît elles viennent compléter le motif éolien. Néanmoins, malgré une légère superposition entre les éoliennes MY3 et MY4, elles s'inscrivent dans un rapport d'échelle similaire au pylone électrique situé à proximité. L'impact visuel du projet reste toutefois fort.



Vue depuis la D152, à l'est de Montgerain - Vue n°26








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°27 - Vue depuis la sortie nord-est de Montgérain, sur la D27

364



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis la sortie nord-est de Montgérain, la D27 traverse de larges étendues agricoles, offrant aux usagers d'importantes perspectives sur le lointain et notamment sur le village de Méry-la-Bataille. Quelques hangars agricoles aux extrémités du panorama viennent masquer les vues sur l'horizon. Depuis ce point de vue, le motif éolien se situe en direction du nord-ouest dans la continuité de la D27. Le relief et quelques masses boisées présentes sur la ligne d'horizon viennent occulter la majorité des parcs éoliens. Toutefois, les parcs construits de Champ Chardon, Trois Rivières ou Bois Cholletz localisés en amont des masques visuels sont visibles depuis ce point de vue. Ils se présentent néanmoins dans un rapport d'échelle faible.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'implante au centre du panorama. Les quatre éoliennes du projet seront visibles. Néanmoins les éoliennes MY3 et MY4 se superposent rendant plus difficile la lecture du motif éolien dans le paysage. Depuis la sortie du bourg, le projet situé à moins de 2,3km va venir compléter le motif éolien et augmenter l'angle d'occupation sur l'horizon. Toutefois, le projet s'inscrira dans un rapport d'échelle inférieur aux éléments bâtis de proximité, le rendant légèrement moins prégnant. L'impact visuel est fort.



Vue depuis la sortie nord-est de Montgérain, sur la D27 - Vue n°27








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°28 - Vue depuis la sortie sud-est de Tricot, aux abords de la D938

368



Commentaire paysager

Etat initial :

Depuis la sortie sud-est du Tricot, au sein de la zone industrielle, le paysage est partiellement fermé. En effet les divers bâtiments industriels viennent occulter les vues sur les parcelles agricoles du plateau Picard. Depuis ce point de vue en direction du sud-est, le motif éolien est très faible sur l'horizon. Seul le rotor d'une des éoliennes du parc construit de Champ Chardon est visible à l'extrémité gauche du panorama.

Etat projeté :

Le projet des Moulins de Méry s'implante au centre du panorama. Le motif généré depuis ce point de vue n'est pas harmonieux. Toutefois, le bâti industriel présent à la sortie du Tricot suffit à masquer les quatres éoliennes du projet des Moulins de Méry. L'impact visuel est donc nul.



Vue depuis la sortie sud-est de Tricot, aux abords de la D938 - Vue n°28








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°29 - Vue depuis la sortie sud-ouest de Méry-la-Bataille, sur une route locale

372



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis la sortie sud-ouest de Méry-la-Bataille, commune d'accueil du projet, le paysage est relativement ouvert et plan générant de fortes visibilités sur le lointain et notamment sur le village de Ménévillers, identifiable sur la ligne d'horizon. Néanmoins, les visibilités sont tronquées en direction de l'est par les quelques boisements qui jouxtent les abords est de la route locale. La ligne d'horizon en direction du sud-ouest est habillée par divers parcs éoliens en fonctionnement. Malgré la distance les éoliennes des parcs de Chemin du Bois Hubert, Chemin des Haguenets I, II et III ou encore du parc Croisette I sont identifiables.

Etat projeté :

Localisées à environ 1,2 km, les éoliennes du projet des Moulins de Méry s'implantent au centre du panorama et proche de la sortie du village. La faible distance génère une prégnance visuelle importante du projet. Malgré une insertion à l'avant des parcs construits situés sur la ligne d'horizon, les aérogénérateurs des Moulins de Méry augmentent légèrement l'angle d'occupation sur l'horizon. Néanmoins, les quelques motifs boisés situés à proximité de la route locale masquent légèrement l'éolienne MY3 du projet. L'impact visuel est fort.



Vue depuis la sortie sud-ouest de Méry-la-Bataille, sur une route locale - Vue n°29








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°30 - Depuis les abords d'une Nécropole Nationale,à la sortie nord du bourg de Méry-la-Bataille

376



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis l'entrée nord de Méry-la-Bataille à proximité de la Nécropole Nationale, les abords de la route locale apparaissent relativement dégagés, notamment sur la gauche du panorama, offrant d'importantes vues sur le village. Sur les abords à droite de la route, un talus au second plan puis des boisements qui ponctuent les parcelles privées viennent masquer les vues vers l'horizon. Le motif bâti couplé au motif végétal occultent toute visibilité sur les parcs éoliens situés à l'arrière-plan.

Etat projeté :

Les éoliennes du projet des Moulins de Méry, situées à environ 1,9 km, s'implantent au cœur du panorama, à l'ouest de la route locale. Leur position relativement proche du village leur confère une forte présence visuelle. Leur implantation en avant-plan des parcs éoliens existants accentue leur prégnance visuelle et viennent notamment créer un nouveau motif vertical jusqu'alors inexistant depuis ce point de vue. Toutefois, le motif boisé et les éléments bâtis de Méry-la-Bataille masquent partiellement certaines éoliennes, notamment l'éolienne MY4. Les aérogénérateurs MY2 et MY3 ne dévoileront que le bout de leur pales, tandis que l'éolienne MY1 sera pleinement perceptible. L'impact visuel est modéré.



Depuis les abords d'une Nécropole Nationale, à la sortie nord du bourg de Méry-la-Bataille - Vue n°30








Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°31 - Vue depuis l'entrée nord-est de Courcelles-Epayelles, sur la D27

380



Commentaire paysager

Etat initial :

Depuis l'entrée nord-est de Courcelles-Epayelles, le paysage est semi-ouvert. En effet, l'entrée de bourg est relativement boisée générant des fermetures visuelles sur le lointain. Néanmoins, les abords est de la route et la végétation basse qui l'accompagne laissent présager de larges parcelles agricoles au second plan générant une ouverture visuelle sur la partie est du lieu de vie. Les ondulations du relief couplées aux motifs bâti et végétal de Courcelles-Epayelles masquent toute visibilité sur le motif éolien présent à l'arrière-plan.

Etat projeté :

Les éoliennes du projet des Moulins de Méry s'installent légèrement à l'est du lieu de vie de Courcelles-Epayelles au sein d'une fenêtre visuelle. Malgré les éléments bâtis et végétaux situés à l'avant-plan, les quatres rotors sont identifiables dans le paysage. Le projet vient créer un nouveau motif vertical dans le paysage jusqu'alors imperceptible. Les éoliennes, malgré un motif clair et lisible, viennent compléter le motif éolien en direction du sud depuis l'entrée du bourg. Toutefois, pendant la période printannière et estivale, les boisements seront plus dense et diminuerons légèrement les visibilités sur le projet éolien. L'impact visuel est fort.



Vue depuis l'entrée nord-est de Courcelles-Epayelles, sur la D27 - Vue n°31





Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)